

**WIELOBRANŻOWE PRZEDSIĘBIORSTWO
USŁUGOWO-PRODUKCYJNE**

„MELBUD”

SPÓŁKA C

87-100 TORUŃ UL. TRAMWAJOWA 12

TEL. (0-56)62-36-235, (0-56) 639-47-39 FAX (056)62-35-558 NIP: 956-00-09-024

Nr konta PKO BP II/O Toruń 13 1020 5011 0000 9202 0013 5475

e-mail: melbud@melbudtorun.pl

Toruń 24.06.2023r.

MEL-536/PSz-52/2023

**Zakład Usług Komunalnych
w Lubiczu sp. z o.o.
ul. Toruńska 56
87-162 Lubicz**

Dotyczy: zamówienia ZAM 2/2023

W nawiązaniu do zapytania oferenta znak: ZRII/395/06/2023 z 21.06.2023r dotyczącego zakresu przewiertów informujemy:

1) zamówienie obejmuje realizację przewiertów objętych dwiema odrębnymi dokumentacjami projektowymi:

- „Budowa wodociągu Lubicz Dolny – Lubicz Górny, z przekroczeniem rzeki Drwęcy, gm. Lubicz” – **zapytanie oferenta nie obejmuje zakresu objętego przedmiotową dokumentacją**

- „Sieć wodociągowa na odcinku Lubicz Dolny – Lubicz Górny wraz z pompownią wody w Lubiczu Dolnym – Etap II: Wodociąg w Lubiczu Dolnym”

2) dokumentacja projektowa pn. „Sieć wodociągowa na odcinku Lubicz Dolny – Lubicz Górny wraz z pompownią wody w Lubiczu Dolnym – Etap II: Wodociąg w Lubiczu Dolnym” – nie określa w swojej treści zakresów przedstawionych w zamówieniu nr ZAM 2/2023, do wykonania metodami bezwykopowymi

2) dopuszcza się realizację sieci wodociągowej objętej projektem za pomocą przewiertów na odcinkach wybranych przez Wykonawcę

3) w celu doprecyzowania długości i rodzajów rur dla poszczególnych odcinków poniżej przedstawia się następujące wyjaśnienia:

- odcinek od W1a do HP-12: rury PEHD 315mm SDR11 PN16 – L=467,5m

- odcinek od W1a do W1b: : rury PEHD 250mm SDR11 PN16 – L=31,3m

Z poważaniem

W.P.U.P. MELBUD s.c.
Właściciel
Piotr Szejfler

Załączniki: PZT, profil, dok. geotechniczna